

木材製材施設整備仕様書

- (1) 事業主体：株式会社トライ・ウッド
 (2) 工事場所：大分県日田市上津江町川原 2 8 1 0 - 1
 (3) 閲覧期間：令和 2 年 6 月 18 日～6 月 27 日(閲覧場所：上記)
 閲覧物：設計図書(平面図・機械配置図)、仕様書
 (4) 施設整備内容：別紙 施設整備仕様
 (5) 工事期間：令和 2 年 7 月 1 日～令和 3 年 3 月 15 日
 (6) 入札参加資格 ①契約に係る指名停止等に関する申立書(別紙)
 ②入札参加者資格書(別紙)
 (7) 入札書提出期限：令和 2 年 6 月 27 日 17:00 時(提出先：上記)
 (8) 施設整備仕様

施設名称	仕様
① 送材車式ツイン帯鋸版 1 台	OIT-PRA-5040-1200 鋸車寸法 1,200m/m x 140m/m 上部鋸車昇降装置 1.5KW x 2 鋸車駆動モーター 55KW-6Px2 挽き長 2,950m/m～4,200m/m 挽き径 140m/m～500m/m 製品最小寸法 105m/m 帯鋸盤ブレーキ装置 エアー式
B スキット 1 式	
チェーンライブデッキ 1 式	2 連 x 5,000L
ステップフィダー 1 式	5.5KW
チェーンコンベア 1 式	6 連 x 5,000L
コントロール BOX 1 式	
据付費 1 式	
運賃・重機費 1 式	
② 搬送装置	
● 芯材取出	
チェーンコンベア 1 台	6 連 x 3,300L
芯材横切機 1 台	3m 4m 用
昇降ストッパー 1 式	3m 4m 用
スタッカー 2 台	
リフター 2 台	
製品取出	
チェーンコンベア 1 式	2 連 x 2 台

施設名称	仕様
●厚板側巻き上げコンベア 1台 厚板ライブローラー 1式 昇降ストッパー 1式 スタッカー 2台 リフター 2台 製品取出 チェーンコンベア 1式	4連 チェーントリッパー3カ所 3m 4m用 3カ所 2連 x 3台
●仕分けチェーンスキット 1式 背板巻き上げコンベア 1台 背板ベルトコンベア 1式 背板チェーンコンベア 1台 背板 2m 横切機 1台 チェーンコンベア 1式	4連 4連 x 5,000L W350 x 7,000L 4連 x 3,000L 4連 x 2,800L
●耳摺機廃材コンベア 1台	4連 x 4,500L
●チップ投入コンベア 1台 据付費 1式 運賃 1式 2次配線工事 1式	W400 x 24,000L
③ 自動両面耳摺機 1台	HM-4EB型 挽き長 2,000m/m 挽き厚 7~15m/m 送材速度 120m/min
④ 自動選別機 1台 結束機(半自動) 2台 据付費 1式 運賃 1式	H5BS型(5種類選別)
⑤ チッパー 1台 据付費 1式 運賃 1式	太平 H15-HC48 アンダー 投入口 350m/m x 145m/m 半円 ディスク径 1,200m/m 処理能力 5.4 ~ 10.8m/h
⑥ 木材乾燥機 2基 運賃・据付費用 1式 電気・水道工事 1式	エノ・ホットランド EH-100型 収容量 100~142石(29~39 m ³) 本体有効長 12.8m 最高温度 130℃

施 設 名 称	仕 様
⑦ 集塵工事 1式	
⑧ コンプレッサー 1台	
⑨ 基礎工事 1式	
⑩ 電気工事 1式	